



Nakon septembarskih poplava u Tekiji, preduzimaju se sve potrebne mere kako se ova elementarna nepogoda ne bi ponovila. Osim odvodnih kanala koji se grade u Tekiji, istovremeno se radi i na uređenju šuma, koja se nalazi neposredno iznad naselja.

Ovih dana počele su prireme za izgradnju takozvanih jednostrukih i dvostrukih pletera, koji će štiti od bujičnih poplava i erozije zemljišta. Pleteri se grade tako što se u zemljište pobode bagremovo kolje a zatim između stubova plete pruće od vrbe ili graba . Dužina jednostrukih pletera uiznosi 10 metara, dvostrukih 15 a visina iznad zemljišta 0,7 do 0,8 metara. Na prvoj lokaciji gde su izvršene pripreme, biće postavljeno 11 jednostrukih i 2 dvostruka pletera, dok će ukupan broj lokacija biti 4 do 5 . Radovi i nadzor na poslovima zaštite Tekije od bujičnih voda i erozije poveren je zaposlenima ĐERDAP USLUGE , a kao podizvođač u poslu izrade pletera angažovana je specijalizovana beogradska firma.

